Souřadnice lomových šachet

ŠD1 - X = -454749.29 Y = -1122572.78
ŠD2 - X = -454710.91 Y = -1122583.20
ŠD3 - X = -454687.42 Y = -1122595.04
ŠD4 - X = -454675.92 Y = -1122572.03

ŠD5 - X = -454747.56 Y = -1122562.70
ŠD6 - X = -454730.17 Y = -1122539.37
ŠD7 - X = -454724.34 Y = -1122537.47
ŠD8 - X = -454704.77 Y = -1122547.32
ŠD9 - X = -454708.48 Y = -1122554.67
ŠD10 - X = -454687.63 Y = -1122565.23

Uklidňující šachta
X = -454774.75 Y = -1122565.93

Vyústění do toku
X = -454785.94 Y = -1122562.62

Odpad dešťových vod
PVC KG DN150 - 11,50 m

Vyústní objekt
tok Ráztoka
IDVT 10214826
Q = 1 l/s
Správce Lesy ČR

OP toku - 6,0 m

Škrtící šachta s regulovaným odtokem Q = 1,0 l / s

Dešťová kanalizace - "B"
PVC SOLIDWALL SN12 - DN 200 - 99,00 m

Dešťová kanalizace - "A"
PVC SOLIDWALL SN12 - DN 200 - 103,5 m

Slezská diakonie SAREPTA

beton

Výtlak dešťových vod
HDPE 100 RC - DN 25 - 15,00 m

Dešťová jímka - užitný objem 20,0 m³
vnější rozměr 5,30 x 2,30 x 2,22 m
s čerpadlem pro dešťové vody

Přípojka elektro pro čerpadlo v DJ

Z.Ú. = 0,00 m
větev "B"

Z.Ú. = 0,00 m
větev "A" - napojení do AJ

Trasu koordinovat s patkami rampy

K.Ú. = 103,50 m
větev "A"

DN 80 PE

454800
1122600

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- VODOVOD
- KANALIZACE
- STL PLYNOVOD
- ELEKTRO NN NADZEMNÍ
- ELEKTRO NN PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ

- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC DN200
- VÝTLAK DEŠŤOVÝCH VOD
- PŘÍPOJKA ELEKTRO
- RUŠENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- OPRAVA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

JIŘÍ KOLEK
hlavní projektant pro stavby vodního hospodářství a spec. stavby zdravotního inženýrství
autorizovaná inženýrská kancelář
ČKAIT - 1102558

UPOZORNĚNÍ - POZOR!!!

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NASONDOVAT HLOUBKY VÝVODU KANALIZACE ZTI - V PŘÍPADĚ ROZDÍLU UPRAVIT PODÉLNÉ PROFILY + KOORDINACE KŘÍŽENÍ S DEŠŤOVOU KANALIZACÍ

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - VIZ DOKLADOVÁ ČÁST

Vypracoval :	Ing. Pavel Strenk	Ing. Pavel Strenk IČ: 033 44 622 kpt. Jaroše 816/31, Č.Těšín pavel.strenk@gmail.com / 608 974 704	
Zodp. projektant :	Jiří Kolek		
Investor :	Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín		
Stavba :	KOMORNÍ LHOTKA č.p. 210 - objekt SAREPTA ZMĚNA ODVODNĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD	Formát : 2 x A4	Paré č.
		Datum : 05 / 2024	
Obsah :	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Č.v : G.3	
		Měřítko : 1 : 400	